ANEXA NR 1 LA HCL IR 14/13.02.2020

LISTA DE INVESTITII PRIORITARE PE SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA
care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila
in perioada 2014 – 2020

Nr. crt.	Descriere componenta	U.M.	Cantitate propusa	Cost unitar PRETURI CONSTANTE (Euro / UM)	Cost total PRETURI CONSTANTE (Euro)
SISTEME REGIONALE DE ALIMENTARE CU APA					
1	**SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BRAILA - NORD**				**43,371,351.51**
1.1	**Conducta de aductiune**	**m**	**130,294**		**25,509,412.09**
	Reabilitare conducta de aductiune - UAT Braila (STAP Chiscani-GA Braila-GA Radu Negru)	m	19,747	728.00	14,375,905.21
	Conducta de aductiune Baldovinesti-Vadeni	m	12,423	54.19	673,153.57
	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca	m	42,169	81.15	3,421,890.88
	Conducta de aductiune Gulianca-Cuza Voda	m	13,333	73.49	979,836.43
	Conducta de aductiune Gulianca-Olaneasca	m	2,674	47.80	127,808.85
	Conducta de aductiune Muchea-Cotu Lung	m	6,652	47.94	318,916.00
	Conducta de aductiune Latinu-Oancea	m	3,910	48.87	191,099.21
	Reabilitate conducta de aductiune Oancea-Romanu	m	6,830	65.85	449,735.25
	Conducta de aductiune GA Latinu-Latinu	m	1,165	43.69	50,899.33
	Conducta de aductiune Maxineni-Corbu Nou-Corbu Vechi	m	13,387	83.20	1,113,822.05
	Conducta de aductiune GA Chiscani -Chiscani	m	1,267	91.98	116,535.85
	Reabilitare Conducta de aductiune Statiune Lacul Sarat- sat Lacul Sarat	m	3,867	117.58	454,670.42
	Aductiune apa bruta priza Chiscani-STAP Chiscani	m	2,870	1,127.23	3,235,139.04
1.2	**Statii de pompare**	**buc**	**9**		**576,678.38**
	Statie de pompare Chiscani	buc	1	46,432.54	46,432.54
	Grup de pompe (in incinta GA Apollo)	buc	1	48,893.54	48,893.54
	Statie de pompare Muchea	buc	1	28,235.38	28,235.38
	Statie de pompare Latinu (doua grupuri de pompare)	buc	1	61,412.44	61,412.44
	Statie de pompare Maxineni	buc	1	46,285.48	46,285.48
	Statie de pompare Gulianca (doua grupuri de pompe)	buc	1	50,667.04	50,667.04
	Statie de pompare Vadeni	buc	1	40,136.68	40,136.68
	Statie de pompare STAP Chiscani (alimentare aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni)	buc	1	41,060.00	41,060.00

	Statie de pompare apa uzata conventional curata STAP Chiscani	buc	1	213,555.28	213,555.28
1.3	**Rezervoare**	**buc**	**7**		**755,270.26**
	Rezervor de inmagazinare Chiscani, V=600mc	buc	1	55,367.40	55,367.40
	Rezervor de inmagazinare Vadeni, V=400mc	buc	1	45,367.40	45,367.40
	Rezervor inmagazinare Muchea, V=200mc	buc	1	35,860.20	35,860.20
	Rezervor inmagazinare Latinu, V=200mc	buc	1	37,107.60	37,107.60
	Rezervor inmagazinare Maxineni, V=400mc	buc	1	44,460.20	44,460.20
	Rezervor inmagazinare Gulianca, V= 300 mc	buc	1	42,967.40	42,967.40
	Reabilitare rezervor GA Radu Negru V=20000mc (partea de constructii si inst.hidraulice)	buc	1	494,140.06	494,140.06
1.4	**Statii de clorare**	**buc**	**8**		**239,124.14**
	Statie de clorare Vadeni	buc	1	31,963.80	31,963.80
	Statie de clorare Muchea	buc	1	30,264.60	30,264.60
	Statie de clorare Latinu	buc	1	32,447.00	32,447.00
	Statie de clorare Maxineni	buc	1	30,453.40	30,453.40
	Statie de clorare Gulianca	buc	1	43,661.72	43,661.72
	Statie de clorare Chiscani	buc	1	32,488.66	32,488.66
	Extindere Statie de clorare Salcia Tudor	buc	1	19,540.80	19,540.80
	Extindere Statie de clorare Oancea	buc	1	18,304.16	18,304.16
1.5	**GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice)**		**12**		**3,605,758.30**
	STAP Chiscani reabilitare	buc	1	1,437,092.91	1,437,092.91
	GA Radu Negru reabilitare /extindere	buc	1	86,065.00	86,065.00
	GA Braila reabilitare	buc	1	436,242.00	436,242.00
	GA Latinu	buc	1	199,463.87	199,463.87
	GA Maxineni	buc	1	184,703.53	184,703.53
	GA Gulianca	buc	1	240,628.57	240,628.57
	GA Salcia Tudor extindere	buc	1	73,102.85	73,102.85
	GA Oancea extindere	buc	1	51,968.53	51,968.53
	GA Apollo extindere	buc	1	196,456.14	196,456.14
	GA Chiscani	buc	1	254,240.23	254,240.23
	GA Muchea	buc	1	211,461.06	211,461.06
	GA Vadeni	buc	1	234,333.61	234,333.61
1.6	**Retele de distributie**	**m**	**78,732.00**		**11,833,081.18**

	Mun. Braila				
	Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila NORD	m	1,039	177.40	184,316.76
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila NORD	m	6,648	388.10	2,580,119.22
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila SUD	m	11,815	455.08	5,376,808.73
	UAT Silistea				
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cotu Lung	m	3,805	55.25	210,225.88
	UAT Maxineni				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Maxineni	m	9,685	76.90	744,734.60
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Nou	m	11,642	60.79	707,764.54
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Vechi	m	4,974	57.33	285,170.91
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Latinu	m	5,499	71.32	392,168.31
	UAT Salcia Tudor				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda	m	9,322	58.51	545,443.35
	Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda	m	1,251	45.72	57,198.98
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Olaneasca	m	6,043	56.07	338,802.08
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Gulianca	m	7,009	58.54	410,327.82
1.7	**Bransamente pentru conformare**		**1,970.00**		**852,027.16**
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Lacul Sarat	buc	536		231,821.62
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Oancea	buc	214		92,559.20
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Salcia Tudor	buc	360		155,698.92
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Vadeni	buc	860		371,947.42
2	**SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - CENTRU**				**7,940,641.36**
2.1	**Conducta de aductiune**	**m**	**24,605**		**2,759,241.69**
	Reabilitare conducta de aductiune Movila Miresii - Gemenele	m	10,039	81.49	818,106.97
	Conducta de aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni	m	14,566	133.26	1,941,134.72
2.2	**Retele de distributie**	**m**	**48,131**		**5,181,399.67**
	UAT Gropeni				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Gropeni	m	13,274	121.51	1,612,963.99
	Extindere retele distributie, inclusiv bransamente in loc. Gropeni	m	259	65.96	17,084.32
	Reabilitare retea OL Dn250 de la priza de captare STAP Gropeni la camin intrare in loc. Gropeni	m	995	253.60	252,331.03

	UAT Movila Miresii				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Movila Miresii	m	11,266	136.31	1,535,697.34
	UAT Mircea Voda				
	Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda	m	10,513	71.66	753,333.31
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda	m	11,824	85.42	1,009,989.68
3	**SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - VEST**				**7,136,700.42**
3.1	**Conducta de aductiune**	**m**	**38,418**		**2,561,931.99**
	Conducta de aductiune Faurei-Jirlau	m	9,694	96.90	939,348.66
	Conducta de aductiune Jirlau-Satuc-Galbenu	m	9,310	58.06	540,528.74
	Conducta de aductiune Satuc-Pinteçani	m	1,819	64.70	117,688.67
	Conducta de aductiune Visani-Plasoiu	m	9,954	53.80	535,500.11
	Conducta de aductiune Visani-Zamfiresti	m	7,641	56.13	428,865.81
3.2	**Statii de pompare si grupuri de pompare**	**buc**	**4**		**346,846.45**
	Grup de pompe Faurei	buc	1	76,902.65	76,902.65
	Statie de pompare-Jirlau	buc	1	75,529.86	75,529.86
	Statie de pompare Visani (doua grupuri pompare)	buc	1	97,805.47	97,805.47
	Grup de pompe (in incinta GA Ianca) 1 grup de pompare Gropeni Vest	buc	1	96,608.46	96,608.46
3.3	**Rezervor de inmagazinare**	**buc**	**2**		**68,500.00**
	Rezervor de inmagazinare Jirlau V=600mc	buc	1	35,500.00	35,500.00
	Rezervor de inmagazinare Visani V=500 mc	buc	1	33,000.00	33,000.00
3.4	**Statie clorare**	**buc**	**2**		**110,031.36**
	Statie de clorinare Visani	buc	1	55,015.68	55,015.68
	Statie de clorinare Jirlau	buc	1	55,015.68	55,015.68
3.5	**Retele de distributie**	**m**	**27,963**		**3,071,184.51**
	UAT Jirlau				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Jirlau	m	12,739	130.14	1,657,817.54
	UAT Galbenu				
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Galbenu	m	7,967	95.35	759,631.77
	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Drogu	m	6,295	96.98	610,500.84

	UAT Faurei				
	Retea apa potabila la statia de epurare Faurei	m	962	44.94	43,234.36
3.6	**Bransamente pentru conformare**		**1,547.00**		**693,199.19**
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Satuc	buc	264		118,281.12
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Pantecani	buc	70		31,393.72
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Zamfiresti	buc	146		65,474.18
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Visani	buc	702		314,509.98
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Plasoiu	buc	123		55,126.59
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Caineni Bai	buc	242		108,413.60
3.7	**GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice)**	**buc**	**3**		**285,006.92**
	GA Faurei extindere		1		51,513.38
	GA Visani extindere		1		129,400.97
	GA Jirlau extindere		1		104,092.58
4	**SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-EST**				**6,550,764.21**
4.1	**Statie de pompare**	**buc**	**3**		**180,500.16**
	Statie de pompare Gropeni-Stancuta (in incinta STAP Gropeni)	buc	1	29,060.76	29,060.76
	Statie de pompare Stancuta (doua grupuri de pompare)	buc	1	58,034.40	58,034.40
	Statie de pompare - grup pompare Gropeni-Ianca (in incinta GropenI)	buc	1	93,405.00	93,405.00
4.2	**Conducta de aductiune**	**m**	**42,508**		**3,229,773.89**
	Conducta de aductiune Gropeni-Tufesti-Cuza Voda (intersectie)	m	22,511	84.96	1,912,608.22
	Conducta de aductiune Cuza Voda (intersectie) - GA Cuza Voda	m	4,714	72.61	342,267.98
	Conducta de aductiune Cuza Voda (intersectie)-Stancuta-Bertesti	m	15,069	63.11	951,072.87
	Conducta de aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni, pentru Tichilesti	m	214	111.33	23,824.82
4.3	**Rezervor de inmagazinare**	**buc**	**3**		**725,869.72**
	Rezervor de inmagazinare, tampon Stancuta, V=400 mc	buc	1	45,480.80	45,480.80
	Rezervor de inmagazinare in incinta STAP Gropeni, V=2500mc	buc	1	663,241.52	663,241.52

	Reabilitare rezervor inmagazinare Bertestii de Jos (parte de constructii) V=200 mc	buc	1	17,147.40	17,147.40
4.4	**Statie de clorare**	**buc**	**7**		**196,441.68**
	Statie de clorare Stancuta	buc	1	32,513.08	32,513.08
	Statie de clorare Tichilesti	buc	1	32,798.20	32,798.20
	Statie de clorare Bertestii de Jos	buc	1	35,724.60	35,724.60
	Statie de clorare Cuza Voda 1+2	buc	2	26,688.60	53,377.20
	Statie de clorare Cuza Voda 3	buc	1	26,688.60	26,688.60
	Instalatie de clorinare cu clor gazos (extindere) in STAP Gropeni (Existenta)	buc	1	15,340.00	15,340.00
4.5	**GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice)**		7		**843,957.67**
	GA Stancuta	buc	1	203,897.50	203,897.50
	GA Tichilesti (extindere)	buc	1	55,159.98	55,159.98
	STAP Gropeni (extindere)	buc	1	336,953.93	336,953.93
	GA Bertestii de Jos reabilitare/extindere	buc	1	50,587.23	50,587.23
	GA Cuza Voda 3	buc	1	66,201.03	66,201.03
	GA Cuza Voda 1 si 2	buc	2	65,579.00	131,158.00
4.6	**Retele de distributie**	**m**	**3,928.00**		**759,643.66**
	UAT Tichilesti				
	Reabilitare retea distributie inclusiv bransamente in localitatea Tichilesti	m	3,928	193.39	759,643.66
4.7	**Bransamente pentru conformare**		**1,421.00**		**614,577.43**
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Stancuta	buc	560		242,198.32
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Cuza Voda	buc	555		240,039.87
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Bertestii de Jos	buc	306		132,339.24
5	**SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-VEST**				**17,197,860.49**
5.1	**Conducta de aductiune**	**m**	**101,729**		**9,844,962.32**
	Conducta de aductiune Ianca-Batogu	m	19,069	142.12	2,710,172.05
	Conducta de aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu	m	20,089	98.56	1,980,039.58
	Conducta de aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni	m	4,180	81.20	339,429.02
	Conducta de aductiune Batogu-Dudescu-Tataru	m	20,713	114.87	2,379,270.66
	Conducta de aductiune Batogu (partea veche si noua a localitatii)	m	3,175	65.72	208,666.51
	Conducta de aductiune Tataru-Coltea-Ciocile	m	20,321	74.52	1,514,244.07

	Conducta de aductiune Dudescu-Zavoia	m	4,264	54.23	231,216.42
	Conducta de aductiune Ciocile - Odaieni	m	7,591	50.47	383,153.69
	Conducta de aductiune Chichinetu - Chioibasesti	m	2,327	42.45	98,770.32
5.2	**Statii de pompare si grupuri de pompare**	**buc**	**4**		**271,944.00**
	Grup de pompe (in incinta GA Ianca) 1 grup de pompare Gropeni Sud-Vest	buc	1	69,405.00	69,405.00
	Statie de pompare Batogu (trei grupuri de pompare)	buc	1	124,470.58	124,470.58
	Statie de pompare Ciresu	buc	1	42,089.68	42,089.68
	Statie de pompare Tataru	buc	1	35,978.74	35,978.74
5.3	**Rezervoare**	**buc**	**3**		**135,164.81**
	Rezervor de inmagazinare Batogu, V=450mc	buc	1	51,334.17	51,334.17
	Rezervor de inmagazinare Ciresu, V=400 mc	buc	1	45,707.60	45,707.60
	Rezervor de inmagazinare Tataru, V=150mc	buc	1	38,123.04	38,123.04
5.4	**Statii de clorare si instalatii de clorinare**	**buc**	**7**		**471,855.20**
	Statie de clorare Batogu	buc	1	46,323.80	46,323.80
	Statie de clorare Ciresu	buc	1	31,019.80	31,019.80
	Statie de clorare Tataru	buc	1	48,295.00	48,295.00
	Extindere Statie de clorare Ulmu	buc	1	18,313.60	18,313.60
	Extindere Statie de clorare Zavoia	buc	1	22,608.80	22,608.80
	Extindere Statie de clorare Ciocile	buc	1	20,296.00	20,296.00
	Instalatie de clorinare cu clor gazos (analizoare clor) Ianca	buc	1	16,992.00	16,992.00
5.5	**Instalatie de producere hipoclorit de sodiu IANCA**		**1**	**268,006.20**	**268,006.20**
5.6	**GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice)**		7		**1,250,547.88**
	GA Batogu	buc	1	326,324.82	326,324.82
	GA Ciresu	buc	1	240,914.37	240,914.37
	GA Tataru extindere	buc	1	273,004.37	273,004.37
	GA Ulmu extindere	buc	1	72,116.23	72,116.23
	GA Zavoaia extindere	buc	1	88,695.26	88,695.26
	GA Ciocile extindere	buc	1	62,717.84	62,717.84
	GA Ianca extindere	buc	1	186,774.99	186,774.99
5.7	**Retele de distributie**	**m**	**60,317**		**3,608,437.64**
	UAT Ciresu				

	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Ciresu	m	13,326	63.27	843,129.03
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc.Vultureni	m	6,986	60.79	424,647.87
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Scarlatesti	m	9,434	61.08	576,269.22
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Batogu (partea veche si noua a localitatii)	m	11,626	54.18	629,857.75
	UAT Ulmu				
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Jugureanu	m	13,533	56.31	761,984.96
	UAT Ciocile				
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Chioibasesti	m	3,007	74.10	222,826.08
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Odaieni	m	2,405	62.25	149,722.73
5.8	**Bransamente pentru conformare**		**3,734.00**		**1,614,948.64**
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Ulmu	buc	1,325		573,054.49
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Zavoaia	buc	859		371,515.73
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Tataru	buc	719		310,966.15
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Ciocile	buc	831		359,412.27
6	**SISTEM DE ALIMENTARE CU APA INSULA MARE A BRAILEI**				**6,476,259.76**
6.1	**Captare de suprafata**	**buc**	**1**		**202,112.84**
	Captare de suprafata Marasu	buc	1	202,112.84	202,112.84
6.2	**Statie de tratare**	**buc**	**1**		**1,329,821.15**
	Statie de tratare noua Marasu	buc	1	1,329,821.15	1,329,821.15
6.3	**Rezervor de inmagazinare**	**buc**	**1**		**35,500.00**
	Rezervor de inmagazinare cu capacitatea (V=600mc)	buc	1	35,500.00	35,500.00
6.4	**Statie de pompare**	**buc**	**1**		**55,808.70**
	Statie de pompare Marasu (4 grupuri de pompare)	buc	1	55,808.70	55,808.70
6.5	**Aductiune**	**m**	**31,779**		**1,268,540.92**
	Conducta de aductiune STAP Marasu - localitatea Marasu	m	2,597	37.66	97,792.43
	Conducta de aductiune STAP Marasu - localitatile Bandoiu si Tacau	m	13,527	42.03	568,525.28
	Conducta de aductiune STAP Marasu - localitatile Magureni si Plopi	m	15,655	38.47	602,223.21
6.6	**Retele de distributie**	**m**	**51,369**		**2,047,301.18**
	UAT Marasu				**2,047,301.18**
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Marasu	m	18,971	42.74	810,808.80
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Magureni	m	9,749	38.24	372,777.28
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Plopi	m	4,181	36.11	150,980.63

	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Bandoiu	m	5,947	43.84	260,719.96
	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Tacau	m	12,521	36.10	452,014.51
6.7	**UAT Frecatei**				**1,327,082.83**
	Aductiuni	m	24,894		1,327,082.83
	Conducta aductiune Marasu-Salcia	m	13,300	58.53	778,413.01
	Conducta aductiune Frecatei- Titcov	m	11,594	43.00	498,515.30
	GA Salcia	buc	1		30,272.54
	GA Titcov	buc	1		19,881.98
6.8	**Bransamente pentru conformare**		**502.00**		**210,092.14**
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Frecatei	buc	121	50,724.49	210,092.14
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Salcia	buc	28	11,693.08	
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc.Agaua	buc	123	51,511.29	
	Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Titcov	buc	230	96,163.28	
7	**SISTEME INDEPENDENTE**				**31,520.45**
	UAT Victoria -Executie foraj	buc	1	31,520.45	31,520.45
	TOTAL (aductiuni + retele distributie)	**m**	**664,667**		**88,705,098.20**

Nr. crt.	**LISTA DOTARILOR IN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA - STUDIU DE FEZABILITATE**	**U.M.**	**Cantitate**	**PU [euro] PRETURI CONSTANTE**	**Val. Totala (fara TVA) PRETURI CONSTANTE**
1	Stand de verificare metrologica a apometrelor (cu 10 posturi de verificare)	buc	1	88,330.00	88,330.00
2	Echipamente pentru detectarea pierderilor in retele:				
	Debitmetre portabile Dn 50-Dn1000	buc	4	6,138.00	24,552.00
	Debitmetre portabile Dn 25-Dn100	buc	2	6,875.00	13,750.00
	Sistem de inregistrare a zgomotelor de pierderi cu logger	buc	30	1,466.67	44,000.00
	Debitmetre conducte (Dn 200 - Dn 1200)				
	Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 200	buc	1	2,750.00	2,750.00
	Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 500	buc	1	5,940.00	5,940.00
	Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 600	buc	5	5,500.00	27,500.00
	Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 1000	buc	6	11,000.00	66,000.00
	Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 1200	buc	2	16,500.00	33,000.00
	Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM				
	Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM, DN 100	buc	2	4093.00	8,186.00

	Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM, DN 65	buc	1	3807.94	3,807.94
	Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM, DN 50	buc	5	3801.36	19,006.80
3	Locator de trasee multifrecventa pentru cabluri si conducte (georadar)	buc	1	273,900.00	273,900.00
4	Echipament pentru localizarea acustica a pierderilor	buc	1	15,400.00	15,400.00
5	Autoutilitare cu 7 locuri si platforma	buc	6	31,625.00	189,750.00
6	Motopompa 9,5 CP; Qmax = 1600 l/min / benzina	buc	9	2,145.00	19,305.00
7	Masina de taiat asfalt/beton, P = 13 HP /benzina	buc	6	2,695.00	16,170.00
8	Generator de curent electric echipat cu motor de 420 cmc/P = 14 CP, benzina	buc	8	990.00	7,920.00
9	Ciocan rotopercutor P = 0,8 kW	buc	8	154.00	1,232.00
10	Ciocan demolator P = 1,9 kW	buc	4	1,430.00	5,720.00
11	Electropompa submersibila 240 l/min, P = 1,1 kW	buc	9	187.00	1,683.00
12	Electropompa epuisment P = 5,5 kW, H = 20m	buc	6	2,970.00	17,820.00
13	Mini Buldoexcabator cu lama si picon	buc	4	71,500.00	286,000.00
14	Automacara 24 t	buc	1	418,000.00	418,000.00
15	Autobetoniera 2000 l	buc	1	45,650.00	45,650.00
16	Autobasculanta cu capacitatea de transport de min. 10 t	buc	1	143,000.00	143,000.00
	DOTARI GIS si Modelare hidraulica	buc			455,680.10
	GPS	buc	2	21,858.65	43,717.30
	Scanner A0	buc	1	1,650.00	1,650.00
	Upgrade licenta de baza GeoMedia Desktop Professional	buc	3	19,800.00	59,400.00
	Upgrade licenta Web Gis – GeoMedia WebMap	buc	1	12,100.00	12,100.00
	Upgrade licenta WebGis – Map2Net	buc	10		137,500.00
	Upgrade licenta MS SQL Server 2012 Standard Edition R2 pentru 10 useri	buc	1		
	Upgrade licenta Windows Server Standard Edition 2008 R2 pentru 10 utilizatori	buc	1		
17	Statie de lucru Desktop	buc	3		8,812.80
	Monitor	buc	3		
	Multifunctional A3	buc	3		
	Software antivirus	buc	3		
	Licenta Windows 10 Professional	buc	3		
	Licenta Microsoft Office Business	buc	3		
	Solutie comunicare teren – Baza date (software)	buc	3		110,000.00
	Solutie comunicare teren – Baza date (hardware)	buc	3		
	Instruire adecvata a personalului CUP Braila pentru echipamentele noi - GIS	zile	8		

	instruire adecvata a personalului CUP Braila pentru echipamentele noi -Modelare hidraulica	zile	6		
	Software Modelare Hidraulica - licenta apa	buc	1		82,500.00
	Software Modelare Hidraulica - licenta canal	buc	1		
	Solutie software interfatare baza date clienti cu software modelare	buc	1		
	Solutie software interfatare sistem SCADA cu software modelare	buc	1		
	Servicii de garantie si suport				
	Livrare, instalare ,punere in functiune,configurarea ,testare				
TOTAL					2,234,052.84
1	Optimizare sistem SCADA (integrarea investitiilor in sistemul SCADA central si monitorizarea statiilor de ridicare a presiunii), furnizare si implementare	ans	1		268.885.52
2	Software PC pentru crearea rutelor si descarcarea datelor	buc	2	8.297.25	16,594.50
3	Unitate PC pentru descarcarea datelor colectate prin intermediul terminalelor portabile	buc	2	1.264.38	2,528.76
TOTAL INVESTITII ESTIMATIVE IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA (EURO: SF					91,227,159.82

DIRECTOR GENERAL,
ing. Silviu MANGUREA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Ionel AVRAM

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂCĂLINĂ GHEORGHE

ROMÂNIA Județul BRĂILA Comuna VIȘANI CONSILIUL LOCAL

Departamentul Implementare Proiecte
de Investiții cu Finanțare Europeană
Manager Proiect,
ec. Andreea Sorina PODARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
BĂBEANU GHEORGHE